

CONSTRUIRE / Tous pays

Préparer le budget d'une construction

Du terrain à la réception : les postes à chiffrer, la marge d'imprévu et les preuves à exiger pendant le chantier.

Contenu du site daté du 21 septembre 2026. Édition PDF du 1er octobre 2026.

Source : <https://sokile.com/guide/budget-construction>

Un budget de construction crédible ne se résume pas au prix des murs et de la toiture. Il doit intégrer les études, les démarches, l'installation du chantier, les raccordements, le suivi et une réserve. La meilleure protection consiste à comparer des devis fondés sur le même projet et à relier chaque paiement à un résultat vérifiable.

01. Valider le terrain et le programme

Avant de chiffrer, confirmez la superficie, l'accès, la topographie, la nature du sol, les règles d'urbanisme et les réseaux disponibles. Décrivez le nombre de pièces, les surfaces, le niveau de finition et les équipements. Une phrase comme « villa moderne quatre chambres » ne permet pas à deux entreprises de calculer la même chose. Faites produire des plans et un descriptif adaptés à la phase du projet.

02. Séparer les familles de coûts

Créez des lignes distinctes pour les études et plans, autorisations, terrassement, gros œuvre, toiture, menuiseries, électricité, plomberie, revêtements, peinture, équipements, extérieurs, raccordements et sécurité. Ajoutez les transports, l'hébergement éventuel des équipes, le gardiennage, les assurances et le contrôle. Cette séparation permet de repérer un oubli et de comparer les offres.

03. Comparer le même périmètre

Transmettez les mêmes plans, quantités et attentes à chaque entreprise. Demandez les marques ou niveaux de qualité prévus, les quantités, la main-d'œuvre, les délais et les exclusions. Un devis moins cher peut simplement omettre les portes, les sanitaires, le raccordement ou les finitions. Faites corriger les ambiguïtés avant de choisir et joignez le devis final au contrat.

04. Planifier les paiements

Découpez le chantier en étapes observables et évitez de financer trop largement une phase future. Pour chaque appel de fonds, exigez un état d'avancement, des photos datées, les justificatifs convenus et, lorsque le budget le permet, le contrôle d'un professionnel indépendant. Prévoyez une retenue ou une dernière tranche liée à la réception et à la correction des défauts.

05. Conserver une réserve

Une réserve de 10 à 15 % peut absorber certaines variations, mais elle ne doit pas servir à masquer un devis incomplet. Toute modification du projet doit faire l'objet d'un chiffrage écrit avant exécution. Tenez un tableau du budget initial, des engagements, des paiements et du reste à payer. À distance, séparez la personne qui demande les fonds de celle qui vérifie l'avancement.

06. Organiser la réception

Avant le dernier paiement, inspectez les ouvrages, testez les équipements et dressez une liste écrite des défauts ou travaux inachevés. Photographiez les points concernés et fixez un délai de correction. Récupérez les plans à jour, garanties, factures, références des équipements et documents administratifs. Une remise des clés sans dossier final rend les réparations futures plus difficiles.

Les points à garder en tête

- Programme et niveau de finition définis
- Études et autorisations budgétées
- Devis comparables
- Paiements liés à des étapes
- Suivi indépendant prévu
- Réserve et tableau budgétaire
- Réception écrite avant solde

Ce guide donne des repères généraux. Les démarches, documents et règles applicables doivent être confirmés selon le pays et le bien.